



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CNPJ: 27.165.703/0001/26

ANEXO I - MAPA DE COTAÇÃO (PREFEITURA) - CONTRATO Nº 000283/2021

Pregão Eletrônico Nº 000093/2020

Processo: 015947 / 2021

Contrato Nº 000283/2021

Empresa: BRUNO COSTALONGA DORIGO ME

CNPJ: 13.387.405/0001-76

Endereço: AVENIDA DOUTOR ARISTIDES CAMPOS, 498 - CAMPO DA LEOPOLDINA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29305360

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
001	00015627	CONJUNTO MOTOBOMBA- conjunto moto bomba auto escovante. potência de $\frac{3}{4}$ cv, tensão monofásica bivolt 127/ 220v , sucção: 1.1/2 x recalque 1.1/2; rotor em ferro fundido 132 mm; vazão máxima: 10,2 m3/h , altura máxima 18 mca; sólidos até 3mm e curva de trabalho solicitada: 1,5 m3/h a 18 mca.	UND	002	1.849,000	3.698,000
016	00023370	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA COM 5 CV 26 ESTÁGIOS - conjunto motobomba submersa ; potencia: 5 cv; tensão: trifásico 220v - rotor: em celcon 79 mm – 26 estágios ; válvula de retenção incorporada; diâmetro de 4 ; recalque 1.1/4 e curva de trabalho solicitada 4,8 m3/h a 200 m.c.a.	UND	002	4.980,000	9.960,000
019	00023374	CONJUNTO MOTOBOMBA TRIFÁSICA 10 CV 03 ESTÁGIOS ROTOR DE BRONZE conjunto motobomba multiestagio ; potência: 10 cv; tensão: trifásica 220v rotor: em bronze 3 estágios (2)146mm (1)135mm ; sucção 1.1/2 x recalque 1.1/2 ; curva de trabalho solicitada: 15.6m3/h a 85m.c.a e bomba mancal + motor - acoplada com base em ferro e luva elástica.	UND	003	6.500,000	19.500,000
020	00023374	CONJUNTO MOTOBOMBA TRIFÁSICA 10 CV 03 ESTÁGIOS ROTOR DE BRONZE conjunto motobomba multiestagio ; potência: 10 cv; tensão: trifásica 220 v; rotor: em bronze 3 estágios (2)146mm (1)135mm ; sucção 1.1/2 x recalque 1.1/2 e curva de trabalho solicitada: 13.8 m3/h a 90 m.c.a e bomba mancal + motor - acoplada com base em ferro e luva elástica.	UND	005	6.390,000	31.950,000
021	00023358	CONJUNTO MOTOBOMBA TRIFÁSICA conjunto motobomba multiestagio; potência: 12,5 cv; tensão: trifásica 220 v; rotor: em bronze 3estagios (2)146mm (1)135mm ; sucção 1.1/2 x recalque 1.1/2 ; curva de trabalho solicitada: 26.2m3/h a 40m.c.a e bomba mancal + motor - acoplada com base em ferro e luva elástica.	UND	003	5.890,000	17.670,000
023	00023357	CONJUNTO MOTO BOMBA TRIFÁSICA 3 ESTÁGIOS conjunto motobomba multiestágio ; potência: 20 cv ; tensão: trifásica bivolt 220v/380 v; rotor: em ferro fundido 3 estágios (3)150mm ; sucção 3 x recalque 2.1/2- bocal flagelado conforme norma din10921 e curva de trabalho solicitada 35.8 m3/h a 96 m.ca .	UND	002	13.000,000	26.000,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

CNPJ: 27.165.703/0001/26

026	00027878	BOMBA AUTO ASPIRANTE 3/4 CV motobomba auto aspirante; potência 3/4cv; tensão: monofásica bivolt 127/220v; rotor: em noryl 105mm; altura de sucção: 8m; sucção 1" x recalque 1" e curva de trabalho solicitada 0.5 m³/h a 34 m.c.a.	UND	005	648,000	3.240,000
027	00026977	BOMBA AUTO-ASPIRANTE 1CV 127/220V motobomba auto aspirante; potência 1 cv; tensão: monofásica bivolt 127/220v; rotor: em noryl 109 mm; altura de sucção: 8m; sucção 1" x recalque 1" e curva de trabalho solicitada 0.5 m3/h a 40 m.c.a.	UND	005	800,000	4.000,000
029	00023386	BOMBA SUBMERSA 1CV conjunto motobomba submersa; potência: 1 cv; tensão: monofásica 220v com control box - com control box; válvula de retenção incorporada; diâmetro de 3; recalque 1 e curva de trabalho solicitada: 3,3 m3/h a 36 m.c.a.	UND	006	1.057,000	6.342,000
						122.360,00