1 P. IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:200

LEGENDA

- PAV'S INTERTRAVADO "ondinha" ESP.6CM COR NATURAL 2.366,00m²
- PAV'S INTERTRAVADO "ondinha" ESP.6CM COR AMARELO 1.228,00m²
- PAV'S INTERTRAVADO "ondinha" ESP.6CM COR VERMELHO 1.619,00m²
- PAV'S INTERTRAVADO "reticulado" ESP.6CM COR NATURAL 163,00m²
- GRAMA ESMERALDA EM TAPETE 784,00m²
- PISO EMBORRACHADO: 258,00m²
- 08 POSTES CIRCULAR DE CONCRETO DE 11M COM 3 PETALAS
- 13 POSTES ORNAMENTAIS COM 7M
- 18 IPÊ ROSA COM 3M TRONCO
- 10 PALMEIRAS IMPERIAIS COM 3M DE TRONCO
- 24 PATAS DE ELEFANTE COM 0,70m TRONCO
- 23 LÍRIOS DA PAZ (ADULTOS)
- 19 MINI IXÓRIA (TORRÃO)

NOTAS:

- COTAS EM METROS.
- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
- NÃO EFETUAR NENHUMA ALTERAÇÃO NO PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO DOS PROJETISTAS
- PILARES E VIGAS PREVIAMENTE SUGERIDOS DEVERÃO SER DETALHADOS E CALCULADOS EM PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES A SER CONCEBIDO.
- DIRETRIZES CONSTRUTIVAS E DE DETALHAMENTO MEDIANTE PROJETO ARQUITETÔNICO EM NÍVEL EXECUTIVO.
- O PROJETO HIDRO SANITÁRIO DEVERÁ PREVER SISTEMA P/ CAPTAÇÃO E RESERVA DE ÁGUAS PLUVIAIS.

PMPK	*PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY – ES*
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (C.E.M.E.I.)

LOCAL: LOCALIDADE DE JAQUEIRA – PRESIDENTE KENNEDY–ES

CONTEÚDO:
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

AUTOR DO PROJETO:

FOLHA: 3/6

ADMINISTRAÇÃO:
PREFEITA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: