



**QUANTITATIVOS:**  
 REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO = 9.764,10 m<sup>2</sup>  
 BASE DE BRITA GRADUADA = 1.170,44 m<sup>3</sup>  
 PAVIMENTAÇÃO (PAVIS) = 7.159,10 m<sup>2</sup>  
 MEIO FIO = 2.146,00 m  
 SARJETA = 1.073,00 m  
 PASSEIO (CALÇADA) = 2.805,00 m<sup>2</sup>

**OBSERVAÇÃO:**  
 A TRANSPOSIÇÃO DA VAIA SERÁ EM BDCC (2,00X2,00), CONFORME PROLETO DO DNIT

**PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO**  
 ESCALA 1:1000

<b>PMPK</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		LOCAL: DISTRITO DE CAMPO NOVO (EVA 2) - PRESIDENTE KENNEDY	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTO SANITÁRIO)		CATEGORIA: GEOMÉTRICO BÁSICO	
TÍTULO:		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
AMPLIAÇÃO:		DATA:	